

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Strop nad parterem</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06	16.00+35+5.60+3.10++81.90+17.90+5.34+26.90	m <sup>2</sup>	191.740	
				RAZEM	191.740
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	16.00+35+5.60+3.10++81.90+17.90+5.34+26.90	m <sup>2</sup>	191.740	
				RAZEM	191.740
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-01	(16.00+35+5.60+3.10++81.90+17.90+5.34+26.90)*0.80	m <sup>2</sup>	153.392	
				RAZEM	153.392
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałupów	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-03	(16.00+35+5.60+3.10++81.90+17.90+5.34+26.90)*0.80	m <sup>2</sup>	153.392	
				RAZEM	153.392
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-04	16.00+35+5.60+3.10++81.90+17.90+5.34+26.90	m <sup>2</sup>	191.740	
				RAZEM	191.740
6	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. ponad 2 m2 Belek stropowych)	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-03	185.00	m <sup>2</sup>	185.000	
				RAZEM	185.000
7	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow.odgrzyb. ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0611-03	185.00*0.30	m <sup>2</sup>	55.500	
				RAZEM	55.500
8	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-03	185	m <sup>2</sup>	185.000	
				RAZEM	185.000
9	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-07	185	m <sup>2</sup>	185.000	
				RAZEM	185.000
10	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	226.25*0.20	m	45.250	
				RAZEM	45.250
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.1	0429-07	4.80*5	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
d.1	0317-05	4.80*5	m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-01	4.80*5	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 2-02	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m <sup>2</sup>		
d.1	0616-03	4.80*5	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	4.80*5	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-04	4.80*5	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	4.80*5*0.05	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
18	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm (płyta OSB)	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-07	191.74-24	m <sup>2</sup>	167.740	
				RAZEM	167.740
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.(paroizolacja)	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01				
	wycena indywidualna				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		191.740-24	m <sup>2</sup>	167.740	
				RAZEM	167.740
20	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m <sup>2</sup>		
		191.740-24	m <sup>2</sup>	167.740	
				RAZEM	167.740
21	NNRNKB d.1 202 0420-01 analogia	(z.II) deskowanie ślepa podłoga z płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		191.740-24	m <sup>2</sup>	167.740	
				RAZEM	167.740
22	KNR 0-14 d.1 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		191.74-24	m <sup>2</sup>	167.740	
				RAZEM	167.740
23	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		191.740*0.8*0.18*1.3	m <sup>3</sup>	35.894	
				RAZEM	35.894
24	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		191.74*0.8*0.18*1.3	m <sup>3</sup>	35.894	
				RAZEM	35.894
25	d.1 wycena indywidualna	Oplata za wysypisko	t		
		191.740*0.8*0.18*1.3	t	35.894	
				RAZEM	35.894
<b>2 Strop nad I piętrem</b>					
26	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		41.80+58.90+24.00+26.90	m <sup>2</sup>	151.600	
				RAZEM	151.600
27	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		151.60	m <sup>2</sup>	151.600	
				RAZEM	151.600
28	KNR 4-01 d.2 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>		
		151.60*0.8	m <sup>2</sup>	121.280	
				RAZEM	121.280
29	KNR 4-01 d.2 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m <sup>2</sup>		
		121.280	m <sup>2</sup>	121.280	
				RAZEM	121.280
30	KNR 4-01 d.2 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		151.60	m <sup>2</sup>	151.600	
				RAZEM	151.600
31	KNR 4-01 d.2 0610-03	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgryzb. ponad 2 m2 Belek stropowych)	m <sup>2</sup>		
		140.00	m <sup>2</sup>	140.000	
				RAZEM	140.000
32	KNR 4-01 d.2 0611-03	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow.odgryzb. ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		140.00*0.30	m <sup>2</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
33	KNR 4-01 d.2 0614-03	Odgryzanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		140.00	m <sup>2</sup>	140.000	
				RAZEM	140.000
34	KNR 4-01 d.2 0613-07	Odgryzanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140.000	
				RAZEM	140.000
35	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		175.00*0.20	m	35.000	
				RAZEM	35.000
36	KNR 4-01 d.2 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		4.80*5	m	24.000	
				RAZEM	24.000
37	KNR 4-01 d.2 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		4.80*5	m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 4-01 d.2 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 4.80*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				RAZEM	24.000
39	KNR 2-02 d.2 0616-03	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów 4.80*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				RAZEM	24.000
40	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 4.80*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 2-02 d.2 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa 4.80*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				RAZEM	24.000
42	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 4.80*5*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200	
				RAZEM	1.200
43	KNR 4-01 d.2 0410-07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm (płyta OSB) 151.60-24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.600	
				RAZEM	127.600
44	KNR 2-02 d.2 0607-01 wycena indywidualna	Izolacje przeciwwilgoc.(paroizolacja) 151.60-24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.600	
				RAZEM	127.600
45	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm 151.60-24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.600	
				RAZEM	127.600
46	NNRNKB d.2 202 0420-01 analogia	(z.II) deskowanie ślepa podłoga z płyt OSB 127.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.400	
				RAZEM	127.400
47	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 127.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.400	
				RAZEM	127.400
48	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 151.600*0.8*0.18*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.380	
				RAZEM	28.380
49	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 151.600*0.8*0.18*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.380	
				RAZEM	28.380
50	d.2 wycena indywidualna	Opłata za wysypisko 151.600*0.8*0.18*1.3	t t	 28.380	
				RAZEM	28.380