		POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO			
		UŻYTKOWA		USŁUGOWA	RUCHU
		PODSTAW.	POMOCN.		
3.1.	Pokój gościnny (2-osobowy)	42,30m²			
3.2.	Pokój gościnny (2-osobowy)	14,60m²			
3.3.	Pokój gościnny (8-osobowy)	58,90m²			
3.4.	Pokój gościnny (6-osobowy)	32,30m²			
3.5.	Świetlica z aneksem kuch.	22,70m²			
3.6.	Prysznic damski z WC		6,50m²		
3.7.	WC dla pracowników		3,40m²		
3.8.	Prysznic męski z WC		11,40m²		
3.9.	Pom. porządkowe, mag. podr.			6,40m²	
3.10.	Komunikacja – korytarz				27,10m²
3.11.	Komunikacja – klatka schodowa				22,70m²
3.D.	Dźwig osobowy				7,20m²
	Razem	170,80m²	21,30m²	6,40m²	57,00m²
		192,10m²			
	POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO				255,50m²
	POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI				41,32m²
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA				296,82m²

LEGENDA

- WYDZIELONE STREFY POŻAROWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- ŚCIANY I ELEMENTY NOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
- ŚCIANY I ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- SCHODY I POSADZKI DO USUNIĘCIA

UWAGI

- POZIOM ±0,00 (PODŁOGA PARTERU): +121,20m n.p.m.
- PRZEGRODY BUDOWLANE ZGODNIE Z RZUTEM PARTERU
- hp – WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- PI – PRZEBICIE INSTALACYJNE W STROPIE
- OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W CZĘŚCI NADZIEMNEJ REI 120
- SZACHTY INSTALACYJNE OBUDOWANE EIS 60
- RYSUNKI ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
- RYSUNEK JEST WYCIĄGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO I NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

INWESTOR	ADRES INWESTYCJI
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KYCZERA" UL. ZOFII KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA	**DZ. NR 597/3** OBRĘB TARNINÓW, LEGNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KRYNICA DESIGN STUDIO
UL. ŁACIARSKA 28
WROCŁAW

TEMAT OPRACOWANIA	BRANŻA	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KAMIENICY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	**INSTALACJE SANITARNE**	
	STADIUM	DATA
	PB	10.2015.

		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTANT			
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
	OPRACOWANIE			

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
RZUT PIĘTRA 3	1:100/A3	A-10